

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

AO n° 05/ISM/2021

Travaux de mise en place de précâblage informatique, de téléphonie IP, de réseau électrique, de système de vidéo surveillance et de système de détection incendie à l'Institut Supérieur de la Magistrature en lot unique.

N° des Prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité	PRIX UNITAIRE EN DHS (HORS TVA)	PRIX TOTAL EN DHS (HORS TVA)
A	GENERALITES				
A-1	DEMONTAGE, DEPOSE DES GOULOTTES, PLINTHES, CABLES ET ACCESSOIRES EXISTANTS	F	1		
TOTAL A/ GENERALITE					
B	SOLUTION DE TELEPHONIE IP :				
B-1	Système de traitement d'appel (voir descriptif)	U	1		
B-2	Poste téléphonique type 1 (voir descriptif)	U	6		
B-3	Poste téléphonique type 2 (voir descriptif)	U	75		
B-4	PLATEFORME ADMINISTRATION, CONFIGURATION ET DE TAXATION DU SERVEUR DE COMMUNICATION IP	U	1		
TOTAL B/ SOLUTION TELEPHONIE IP					
C	INFRASTRUCTURE RESEAU FEDERATEUR/LAN/WAN :				
C-1	SWITCH FEDERATEUR	U	1		
C-2	Switch 48 ports 10/100/1000 POE+ (voir descriptif)	U	5		
C-3	Switch 24 ports 10/100/1000 POE+ (voir descriptif)	U	7		
C-4	POINT D'ACCES WIFI INDOOR 802.11AC	U	6		
C-5	POINT D'ACCES WIFI OUTDOO 802.11AC	U	1		
C-6	PLATEFORME ADMINISTRATION DU RESEAU LAN/WAN	U	1		
TOTAL C/ INFRASTRUCTURE RESEAU FEDERATEUR/LAN/WAN					
D	SOLUTION PRECABLAGE INFORMATIQUE/ELECTRIQUE :				
D-1	ARMOIRE DE BRASSAGE INFORMATIQUE 19" 42U (RG)	U	1		
D-2	ARMOIRE DE BRASSAGE INFORMATIQUE 19" 12U (SR)	U	7		
D-3	CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/UTP (voir descriptif)	ML	16000		
D-4	Panneaux de brassage 24 ports cat 6A (voir descriptif)	U	18		
D-5	Cordon de brassage (d'origine), CAT 6A, longueur 1m minimum. (voir descriptif)	U	320		
D-6	Câble de liaison (d'origine), CAT 6A, longueur 3m minimum ; (voir descriptif)	U	220		
D-7	PRISE RJ45 CATEGORIE 6A	U	50		
D-8	Cable multipaires telephonique 14 paires	ML	150		
D-9	Bloc de prises (voir descriptif)	U	220		



